



Poz.	Opis	Jed.mj.	Količina	Jed.cijena	Ukupno
	Napomena: a) Izvođenjem radova modernizacije ne mijenja se usklađenost građevine sa lokacijskim uvjetima sa kojima je izgrađena, niti njima nastaje nova građevina. b) Obračun se vrši prema dokaznici mjera za svaku pojedinu stavku troškovnika. c) U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja ili zbrinjavanja, uključujući obavezu izvođača da pronađe odlagalište ili da zbrine građevinski otpad. d) Izvoditelj je za vrijeme izvođenja radova dužan održavati gradilište za sigurno odvijanje prometa. Postavljanje privremene prometne signalizacije potrebne za regulaciju prometa pri izvođenju radova i obavještanje javnosti o izvođenju radova mora biti uključeno u jedinične cijene stavaka i neće se posebno obračunavati.				
<b>1</b>	<b>PRIPREMNI RADOVI</b>				
	Košnja trave strojno				
	Košnja trave strojno traktorskom kosilicom ili strojem UNIMOG s priključnom kosilicom na bankinama, pokosu nasipa i usjeka, te razdjelnom pojasu, uz pomoć radnika na košenju oko znakova. Obračun po m2 pokošene površine. (800 m x 2 x3 = 4800 m2)	m <sup>2</sup>	4968,00		-
	Krčenje šiblja, granja i drveća				
	Rad obuhvaća obrezivanje i krčenje šiblja, granja i drveća sa prikupljanjem obrezanog materijala u kamion, te prijevoz na deponiju. Obračun po m2 iskrčene površine.	m <sup>2</sup>	331,20		-
<b>Ukupno PRIPREMNI RADOVI</b>					<b>-</b>
<b>2</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>				
	Široki iskop zemlje III kategorije sa odvozom na deponiju do maskimalne dubine 20cm. Obračun prema sraslom stanju u m3 iskopanog i zbrinutog materijala	m <sup>3</sup>	2246,40		-
	2.2 Produbljivanje putnih jaraka				
	Rad obuhvaća strojni iskop putnih jaraka prosječno 0,25 m3/m1 s uredjenjem dna i pokosa jarka, utovarom u kamion i odvozom na deponiju, te pomoć radnika na dotjerivanju i profiliranju jaraka. U cijenu predvidjeti vađenje neispravnih mostova u obiteljska dvorišta. Obračun po m3 iskopanog putnog jaraka.	m	4320,00		-
	2.3 Izrada tamponske podloge				
	Rad obuhvaća nabavu, dobavu i razastiranje i fino planiranje kamenog materijala 0-60 mm, te planiranje i sabijanje materijala do modula stišljivostij min. Ms 80 MN/m2. Prosječna debljina tamponske podloge u zbijenom stanju je 35,00 cm. Obračun se vrši po m3 ugrađenog kamenog materijala u zbijenom stanju.	m <sup>3</sup>	3973,20		-
<b>Ukupno ZEMLJANI RADOVI</b>					<b>-</b>

Poz.	Opis	Jed.mj.	Količina	Jed.cijena	Ukupno
<b>3</b>	<b>CESTOVNI PROPUSTI</b>				
	Čišćenje propusta Čišćenje cijevnih propusta promjera 50,00 do 80,00 cm prosjedne duljine do 7,00 m. Obračun po komadu pročišćenog propusta.	kom	6,00		-
	Popravak cijevnih propusta fi 50 cm Rad obuhvaća iskop oštećenog cijevnog propusta sa utovarom materijala u kamion i odvoz na deponiju, uređenje podloge za betonsku cijev, dobavu, prijevoz te ugradnju cijevi, betona za oblogu, te kamenog materijala za zatrpavanje. - rezanje asfalta - iskop oštećenog propusta - cijevi fi 50 cm - beton za oblaganje cijevi: 0,3 m <sup>3</sup> /m - kameni mater. (zbijeno):0,45 m <sup>3</sup> /m Obračun po m popravljenog cijevnog propusta.	m	36,00		-
	Izrada čeonih zidova propusta Rad obuhvaća iskop zemlje za čeonu zid, nabavu, dobavu, ugradnju i njegu betona min. klase C 30/37, izradu oplata i armature, te sve ostale radove za funkcionalnu izvedbu čeonog zida propusta. - oplata: 11 m <sup>2</sup> /kom - beton: m <sup>3</sup> /kom - armatura: 80 kg/m <sup>3</sup> betona = 100 kg Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.	m <sup>3</sup>	15,00		-
<b>Ukupno CESTOVNI PROPUSTI</b>					<b>-</b>
<b>4</b>	<b>ASFALTERSKI RADOVI</b>				
	Izrada asfalta AC 16 surf 50/70 Izrada nosivo habajućeg asfaltnog sloja AC 16 surf 50/70 (BNHS 16) debljine 60,00 mm uvaljano. Rad obuhvaća izradu i prevoz asfaltne mješavine, prevoz radnika strojeva i opreme, te ugradnju asfaltne mješavine. Obračun po m <sup>2</sup> ugrađenog asfalta.	m <sup>2</sup>	8990,00		-
	Izrada asfalta AC 16 surf 50/70 Izrada nosivo habajućeg asfaltnog sloja AC 16 surf 50/70 (BNHS 16) debljine 60,00 mm uvaljano za rampu kolnog prilaza. Rad obuhvaća izradu i prevoz asfaltne mješavine, prevoz radnika strojeva i opreme, te ugradnju asfaltne mješavine. Obračun po m <sup>2</sup> ugrađenog asfalta.	m <sup>2</sup>	21,00		-
<b>Ukupno ASFALTERSKI RADOVI :</b>					<b>-</b>

**REKAPITULACIJA:**

Poz.	Opis	Jed.mj.	Količina	Jed.cijena	Ukupno
	<b>1. PRIPREMNI RADOVI:</b>				-
	<b>2. ZEMLJANI RADOVI:</b>				-
	<b>3. CESTOVNI PROPUSTI:</b>				-
	<b>4. ASFALTERSKI RADOVI:</b>				-
	<b>SVEUKUPNO BEZ PDV-a</b>				-
	<b>PDV 25%</b>				-
	<b>SVEUKUPNO SA PDV-om</b>				-